

準 備 工

準備工

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
補助					
舗装版切断	No.98-1～No.78-1		m	278.5	
舗装版破碎	No.98-1～No.78-1		m ²	851.7	
殻運搬	No.98-1～No.78-1	583×0.05＝29.15 268×0.03＝8.04	m ³	37.2	
As 処分費	No.98-1～No.78-1	37.19×2.35	t	87.4	

工 装 鋪

舗装面積集計書

工 種	種 別	規 格	数 量	単位	備 考
舗 装 工					
	補 助	No.98-1～No.78-1			
	不陸整正	C-20 17mm以上21mm未満	851.7	m2	
	表層	②ガラス入再生密粒度As(20F) t=5cm	851.7	m2	

工 線 画 区

区画線工

工 種	種 別	規 格	数 量	単位	備 考
区画線工					
	補助				
		ペイント式 実線			
	区画線工	外側線 W＝15cm	243.0	m	
		ペイント式 破線			
	区画線工	中央線 W＝15cm	130.0	m	
		溶融式 実線			
	区画線工	停止線 W＝45cm	3.0	m	