

構造物撤去工

種 別	規 格	数 量	単位	備 考
作業土工				
U字側溝	300*300	16.5	m	L=2000mm
殻運搬	Co鉄筋構造物 機械 3.3km以下	0.8	m <sup>3</sup>	
殻処分	Co塊 有筋	1.8	t	