

工 装 鋪

舗装工 数量総括表

工 種	種 別	規 格	数 量	単位	備 考
舗 装 工					
	路上路盤再生工	混合深20cm以下	1809.0	m2	セメント2.5% 乳剤4.5%
	表 層 工	②密粒度As(13) t=4cm	1809.0	m2	プライムコート
	表 層 工	⑤密粒度As(13F) t=3cm	1809.0	m2	タックコート