

H271001

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良						式	1	1			
	道路土工					式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削	[土質]		m3	82.6	83			
				CB210100	掘削	m3	68.8	69			土砂 オープンカット 押土:無 障害:無 V<5,000m3
				CB210030	床掘り	m3	13.8	14			土砂 1m≦W<2m 土留:無 障害:無
		路床盛土工				式	1	1			
			路床盛土	[土質]		m3	0.9	0.9			
				CB210520	路床盛土	m3	0.9	0.9			施工:W<2.5
				CB210410	埋戻し	m3	4.3	4			最大W≦1m
			土砂等運搬	[土質]		m3	76.8	77			
				CB210110	土砂等運搬	m3	76.8	77			小規模 山積0.28m3 DID:無 L≦3.5km
			整地	[作業区分]		m3	76.8	77			
				CB210610	整地	m3	76.8	77			残土受入地での処理
	擁壁工					式					
		コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)				式	1	1			
			プレキャスト基礎ブロック	[控長750 L=1,495 410kg/個]		m	8.0	8.0			
				CB226220	プレキャスト基礎ブロック	m	8.0	8.0			
				CB221110	基礎碎石	m ²	9.6	9.6			再生碎石(RC-40) t=20cm
				CB226110	胴込・裏込コンクリート	m3	0.9	0.9			大型ブロック(基礎) 2000kg/個以下 18N-8-40(高炉)
			大型ブロック積	[控長750 H=596 SL=666 L=1,495 500kg/個]		m2	41.8	41.8			
				CB226230	大型ブロック積	m ²	41.8	41.8			2000kg/個以下 水抜きパイプ:有
			胴込・裏込コンクリート			m3	22.9	22.9			
				CB226110	胴込・裏込コンクリート	m3	22.9	22.9			大型ブロック 2000kg/個以下 18N-8-40(高炉)
			胴込・裏込材(碎石)	W=300		m3	12.5	7.5			
				CB226120	胴込・裏込材(碎石)	m3	12.5	7.5			大型ブロック 再生碎石(RC-40)
			天端コンクリート	[W=740 t=120]		m3	1.2	0.7			
				CB226180	天端コンクリート	m3	1.2	0.7			一般養生 18N-8-40(高炉)
			小口止コンクリート	[H5,200×B1,200×W300]		m3	3.7	3.7			
				CB226190	現場打小口止コンクリート	m3	3.7	3.7			一般養生 18N-8-40(高炉)
				CB240210	型枠	m ²	31.2	31.2			一般型枠 無筋構造物
			土のう積	[作業区分]		m2	3.9	3.9			
					土のう積工	m ²	3.9	3.9			側面並べ 仕拵・積立
	舗装工					式	1	1			
		アスファルト舗装工				式	1	1			
			下層路盤(車道・路肩部)	[再生碎石RC-40 t=20cm]		m2	10.0	8.0			
				CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	m ²	10.0	8.0			1層施工 仕上りt=20mm 再生碎石(RC-40)
			上層路盤(車道・路肩部)	[再生碎石RC-40 t=10cm]		m2	10.0	8.0			
				CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	m ²	10.0	8.0			1層施工 仕上りt=10mm 再生碎石(RC-40)
	防護柵工					式	1	1			
		路側防護柵工				式	1	1			
			ガードレール	[Gr-C2-2B(耐雪型)]		m	9.0	9.0			
					防護柵設置工(ガードレール設置工)耐雪型	m	9.0	9.0			コンクリート建込 Gr-C2-2B L<21m

[illegible]