

工事数量総括表(本01)

工事名	宇道坂橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁付属物工		式		1			
橋梁用高欄工		式		1			
橋梁用高欄		m		83			
橋梁補修工		式		1			
ひび割れ補修工		式		1			
低圧注入工法	エポキシ樹脂	構造物		1			
断面修復工		式		1			
左官工法	ポリマーセメントモルタル	構造物		1			
表面処理工		式		1			
表面含浸工	シリコン系けい酸リチウムハイブリット	m2		149			

工事数量総括表(本01)

工事名	宇道坂橋橋梁補修工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
水切り工		式		1			
水切り材設置	EPDM系ゴム W25×H20×L1000	m		83			
現場塗装工		式		1			
橋梁塗装工		式		1			
素地調整	塗膜剥離、1種ケレン	m2		249			
防食下地	有機ジンクリッチペイント	m2		249			
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)	m2		249			
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用	m2		249			
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	m2		249			
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	宇道坂橋橋梁補修工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻運搬	無筋Co殻(断面修復殻)	m3		0.3			
殻処分	無筋Co殻(断面修復殻)	m3		0.3			
現場発生品運搬	スクラップ	式		1			
橋梁足場等設置工		式		1			
橋梁足場工		式		1			
足場工		式		1			
仮設工		式		1			
鉛対応環境対策工		式		1			
鉛対応環境対策資機材		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	宇道坂橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
鉛対応安全衛生保護具		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	宇道坂橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			