七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長　田　嶋　邦　貴

第1回変更契約

担　当　課	建設課		
契　約　日	令和8年6月1日		
契約業者名	株式会社　エバーグリーーン		
契約業者住所	上北郡七戸町字小田下21-2番地		
工　事　番　号	第22号		
工　事　名　称	町道榎林3号線舗装補修工事		
工　事　場　所	上北郡七戸町字鉢森平地内		
工　事　種　別	舗装		
工　事　概　要	施工延長　L=156m　(W=6.0m) ・構造物撤去工　1式 ・排水構造物工　U300型側溝設置工　L=8m VS300側溝設置工(300×300)　L＝7.6m 集水桝工　500×500×500　N=2箇所 ・舗装工　不陸整正工　A=880㎡ 舗装工　再生密粒度As(20F)t＝5㎝　A=930㎡　路盤工　A=50㎡ ・仮設工　1式		
変更契約日	令和8年8月3日		
工　期	変　更　前	自　令和-年-月-日	至　令和-年-月-日
	変　更　後	自　令和-年-月-日	至　令和-年-月-日
契約金額(税込み)	変　更　前	金　9,559,000円	
	変　更　後	金　14,212,000円	
	変更額(差額)	金　4,653,000円	
変　更　理　由	1. 現地再調査の結果、側溝の勾配の修正が必要となったためU300型側溝撤去再設置工L=35.48mを追加する 2. 民地所有者からの要望により路面排水が民地へ流水することからその対策をしてほしいと要望があったためU300型側溝新設工L=12m、蓋版設置工12枚及び集水桝(500×500×500)をN=1箇所追加する。 また、進入路がU300型側溝(標準型)L=5mをU300型側溝(落蓋)へ変更する。 3. 道路計画を行った結果、路盤厚が著しく薄くなる箇所があったため路盤工A=92.5㎡を追加する 4. その他、現場精査による		

※変更が無い項目は ― で表示。